



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Tanque Novo - BA

Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 - Edição nº 872

## SUMÁRIO

- HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2026.
- PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.



Esta edição está assinada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site [www.tanquenovo.ba.gov.br](http://www.tanquenovo.ba.gov.br) no link Diário Oficial podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2026

O Prefeito Municipal Paulo Ricardo Bonfim Carneiro, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Administrativo nº 058/2026 – Concorrência nº 001/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 20 Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 através da liberação de recursos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) TRANSFEREGOV 039068/2025. Contratada: ESTRUTURA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.246.908/0001-57. Valor da Contratação: R\$2.770.000,00 (dois milhões e setecentos e setenta mil reais). Tanque Novo/BA, em 27.02.2026.

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872

**EXTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO**

Processo Administrativo nº 058/2026  
Concorrência nº 001/2026  
Contrato nº 123/2026  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 20 Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 através da liberação de recursos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) TRANSFEREGOV 039068/2025.  
Contratante: Município de Tanque Novo, inscrita no CNPJ sob nº 13.225.131/0001-19.  
Contratada: ESTRUTURA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.246.908/0001-57.  
Valor da Contratação: R\$2.770.000,00 (dois milhões e setecentos e setenta mil reais).  
Julgamento: Menor Preço  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global  
Data da Publicação do Edital: 23.01.2026  
Data da Sessão Pública: 09.02.2026 e 10.02.2026  
Data do Resultado: 11.02.2026  
Data da Homologação e Adjudicação: 27.02.2026  
Data da Assinatura do Contrato: 27.02.2026.  
Vigência do Contrato: 01 (um) ano.  
Data da Autorização do Início dos Serviços: 27.02.2026  
Dotação Orçamentária:  
02050- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
16.482.5600:1046- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
4490.51.00.00- OBRAS E INSTALACOES  
1500.0000  
1700.0000

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
Processo Administrativo Nº 058/2026  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA  
Data de Publicação: 22/01/2026 10:41:57

| LOTE 1                                                                                                                                    |              |              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Item: 1                                                                                                                                   | Quant.: 1    | Unidade: UN  | Val. Ref.: 2.800.000,00 |
| Descrição: Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia |              |              |                         |
| Autor                                                                                                                                     | Marca/Modelo | Valor        |                         |
| JAVA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                     | Engenharia   | 2.600.000,00 |                         |
| CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                 | Engenharia   | 2.128.000,00 |                         |
| ESTRUTURA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                                                                                            | Engenharia   | 2.799.999,93 |                         |
| PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                                                                                                           | Engenharia   | 2.772.000,00 |                         |
| 800-D ENGENHARIA LTDA                                                                                                                     | Engenharia   | 2.800.000,00 |                         |
| CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                                                                                                            | Engenharia   | 2.800.000,00 |                         |

DOCUMENTOS ANEXADOS

JAVA CONSTRUTORA LTDA

Horário: 06/02/2026 17:58      Documento: Outros documentos  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/81ceaa1f753945e7a5726137b497e045.pdf>  
Horário: 06/02/2026 17:58      Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b3c9f580ab1f46bf988993385fb2f141.pdf>

800-D ENGENHARIA LTDA

Horário: 06/02/2026 18:56      Documento: Outros documentos  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff0df1fa70ee4c7ea925a212ac4e037a.pdf>  
Horário: 06/02/2026 18:56      Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8df4ae2813f9412c8b841b1b3959f9e1.pdf>

ESTRUTURA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Horário: 07/02/2026 10:23      Documento: Outros documentos  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/63157b7927ee47bf9fb7a99df2cccd5e.pdf>  
Horário: 07/02/2026 10:23      Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d306de55b7684b0a8aaf6c7b6d5df02f.pdf>

CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Horário: 07/02/2026 16:57      Documento: Outros documentos  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/01ae7d3682014430a804e9faac9472b9.pdf>  
Horário: 07/02/2026 16:57      Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ  
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d99b6896d0044f19bcf2382c551102a.pdf>

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Horário:** 08/02/2026 19:52      **Documento:** Outros documentos  
**Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b85f3432be34f6e9c22122337a52ea6.pdf>  
**Horário:** 08/02/2026 19:52      **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ  
**Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c8088d5023f46099f0dc0e260aa3ca0.pdf>

PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

**Horário:** 09/02/2026 06:37      **Documento:** Outros documentos  
**Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca56addbea474c438f5e09bd2062a22e.zip>  
**Horário:** 09/02/2026 06:37      **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ  
**Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f6841f3926b42b98944443552109506.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICIPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 058/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA  
OLIVEIRA

Data de Publicação: 22/01/2026 10:41:57

LOTE 1 - Construção de 20 unidades habitacionais do  
Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do  
Município de Tanque Novo - Bahia

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 10/02/2026 08:31:12 | JAVA CONSTRUTORA LTDA                             |
| VÁLIDO              | 2,600,000.00                                      |
| 10/02/2026 08:31:12 | CARIBÉ CONSTRUÇÕES E<br>EMPREENHIMENTOS LTDA      |
| VÁLIDO              | 2,128,000.00                                      |
| 10/02/2026 08:31:12 | CARDOSO EMPREENHIMENTOS EIRELI                    |
| VÁLIDO              | 2,800,000.00                                      |
| 10/02/2026 08:31:12 | 800-D ENGENHARIA LTDA                             |
| VÁLIDO              | 2,800,000.00                                      |
| 10/02/2026 08:31:12 | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E<br>EMPREENHIMENTOS EIRELI |
| VÁLIDO              | 2,799,999.93                                      |
| 10/02/2026 08:31:12 | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                   |
| VÁLIDO              | 2,772,000.00                                      |
| 10/02/2026 08:32:09 | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E<br>EMPREENHIMENTOS EIRELI |
| VÁLIDO              | 2,770,000.00                                      |

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
Processo Administrativo Nº 058/2026  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA  
Data de Publicação: 22/01/2026 10:41:57

|                                                                                                                                           |                         |                   |                           |                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                           |                         |                   |                           | TOTAL DO PROCESSO:  | 2.770.000,00             |
| ESTRUTURA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                                                                                            |                         |                   |                           | 15.246.908/0001-57  | 2.770.000,00             |
| LOTE 1                                                                                                                                    | Quant.: 1               | Num: 592          | Lance: 2.770.000,00       | Total: 2.770.000,00 |                          |
| Item: 1                                                                                                                                   | Unidade: UN             | Marca: Engenharia |                           | Modelo:             |                          |
| Descrição: Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia |                         |                   |                           |                     |                          |
| Quantidade: 1                                                                                                                             | Val. Ref.: 2.800.000,00 |                   | Valor Unit.: 2.770.000,00 |                     | Total Item: 2.770.000,00 |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 058/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA

Data de Publicação: 22/01/2026 10:41:57

MOVIMENTOS DO PROCESSO

|                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 22/01/2026 23:53:34                                                                                                                                                                                                                 | REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO | GALZINE ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA (60.930.405/0001-50) |
| Impugnação de Edital                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                         |
| 28/01/2026 11:48:14                                                                                                                                                                                                                 | RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO     | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                   |
| Diante do exposto, CONHEÇO AIMPUGNAÇÃO, uma vez que tempestiva e presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, decido pela IMPROCEDENCIA do pedido, permanecendo inalterado o instrumento convocatório. Conforme anexo. |                            |                                                         |
| 06/02/2026 17:58:10                                                                                                                                                                                                                 | CADASTRO DE PROPOSTA       | JAVA CONSTRUTORA LTDA                                   |
| 06/02/2026 18:56:57                                                                                                                                                                                                                 | CADASTRO DE PROPOSTA       | 800-D ENGENHARIA LTDA                                   |
| 07/02/2026 10:23:01                                                                                                                                                                                                                 | CADASTRO DE PROPOSTA       | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI          |
| 07/02/2026 16:57:36                                                                                                                                                                                                                 | CADASTRO DE PROPOSTA       | CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA               |
| 08/02/2026 19:52:16                                                                                                                                                                                                                 | CADASTRO DE PROPOSTA       | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                          |
| 08/02/2026 23:24:54                                                                                                                                                                                                                 | CADASTRO DE PROPOSTA       | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                         |
| 09/02/2026 06:37:47                                                                                                                                                                                                                 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA      | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA                         |
| 10/02/2026 13:31:59                                                                                                                                                                                                                 | MENSAGEM                   | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                   |
| O arquivo Gmail - Proposta, Planilha e CFF reformulados - Concorrência 001_2026_.pdf foi adicionado ao processo.                                                                                                                    |                            |                                                         |

LOTE 1 - ADJUDICADO

Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|                                                                                                                                           |                           |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Item: 1                                                                                                                                   | Unidade: UN               | Marca: Engenharia         | Modelo: |
| Descrição: Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia |                           |                           |         |
| Quantidade: 1                                                                                                                             | Valor Unit.: 2.770.000,00 | Valor Total: 2.770.000,00 |         |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                      | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 ESTRUTURA CONSTRUÇOES E         | 592 | 15.246.908/0001-57 | 2.799.999,93   | 2.770.000,00 |         | Sim |
| 2 PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 797 | 27.594.624/0001-30 | 2.772.000,00   | 2.772.000,00 | 0,07    | Não |
| 3 800-D ENGENHARIA LTDA           | 725 | 02.214.613/0001-57 | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 1,01    | Não |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| CARIBÉ CONSTRUÇOES E           | 031 | 38.493.385/0001-49 | 2.128.000,00   | 2.128.000,00 |         | Sim |
| JAVA CONSTRUTORA LTDA          | 904 | 43.108.172/0001-96 | 2.600.000,00   | 2.600.000,00 | 22,1805 | Sim |
| CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 599 | 10.406.992/0001-05 | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 7,6923  | Não |

MOVIMENTOS DO LOTE

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 22/01/2026 10:41:57 | PUBLICADO |
|---------------------|-----------|

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2026 08:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS              |                                                                           |
| 09/02/2026 08:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANÁLISE DE PROPOSTAS               |                                                                           |
| 10/02/2026 08:19:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: Declara a empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitada por não atender às exigências do edital, vez que deixou de apresentar a garantia de proposta exigida no item 2.5 do edital, não apresentou a proposta em conformidade com o item 5 Edital, apresentou a certidão de regularidade perante a fazenda municipal vencida (item 8.20.7), apresentou a certidão falência vencida (item 8.20.10), não restou demonstrada a capacitação técnico-operacional, através de atestados ou certidões, para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (item 8.20.21), não restou demonstrada a capacitação técnico-profissional, através de atestados ou certidões, para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (item 8.20.25). |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 08:19:42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| JAVA CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Declara a empresa JAVA CONSTRUTORA LTDA inabilitada por não atender às exigências do edital, vez que deixou de apresentar a garantia de proposta exigida no item 2.5 do edital, não apresentou a proposta em conformidade com o item 5 do Edital, não restou demonstrada a capacitação técnico-operacional, através de atestados ou certidões, para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (item 8.20.21), não restou demonstrada a capacitação técnico-profissional, através de atestados ou certidões, para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (item 8.20.25).                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 08:19:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI inabilitado. Motivo: Declara a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI inabilitada por não atender às exigências do edital, vez que deixou de apresentar a garantia de proposta exigida no item 2.5 do edital; não restou demonstrada a capacitação técnico-operacional, através de atestados ou certidões, para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (item 8.20.21), não restou demonstrada a capacitação técnico-profissional, através de atestados ou certidões, para a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior (item 8.20.25).                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DISPUTA                            |                                                                           |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | JAVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 904) 2.600.000,00                     |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 904) 2.128.000,00 |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 599) 2.800.000,00            |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | 800-D ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 725) 2.800.000,00                     |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.799.999,93               |
| 10/02/2026 08:31:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 797) 2.772.000,00           |
| 10/02/2026 08:32:09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LANCE                              | ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.770.000,00               |
| 10/02/2026 08:41:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTIFICAÇÃO                        | SISTEMA                                                                   |
| Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 599, PARTICIPANTE 725 que apresentaram o valor de 2,800,000.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 08:41:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTIFICAÇÃO                        | SISTEMA                                                                   |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 08:41:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HABILITAÇÃO                        |                                                                           |
| 10/02/2026 08:46:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENSAGEM                           | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| Sr. Fornecedor ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 592), você foi convocado para enviar a proposta reajustada. Prazo para encerrar o envio: 24h (vinte e quatro horas). Justificativa: 6.22.4 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 08:47:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENSAGEM                           | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| 6.22.4 do Edital: O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 13:33:53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENSAGEM                           | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| Proposta, Planilha e CFF recebidos no email, no dia 10.02.2026, às 10:32. Anexado a aba "Arquivos" no dia 10.02.2026 às 13:31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                           |
| 10/02/2026 13:36:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENSAGEM                           | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                                                     |
| AVISO DE RETOMADA DA SESSÃO - 11.02.2026 ÀS 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                           |
| 11/02/2026 09:00:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS           |                                                                           |
| 11/02/2026 09:01:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RECURSO MANIFESTADO                | CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                                 |
| Intenção de recurso manifestada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 11/02/2026 09:05:02                                                                                                                                                                                                                                                    | RECURSO MANIFESTADO             | JAVA CONSTRUTORA LTDA                     |
| Manifesto interesse                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                           |
| 11/02/2026 10:30:03                                                                                                                                                                                                                                                    | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS        |                                           |
| 11/02/2026 14:28:12                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO      | CARIBÉ CONSTRUÇÕES E                      |
| Nome do arquivo: RECURSO TANQUE NOVO 01.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/f43889eb87764eababe5c935fc056a24.pdf)                                                                                                                                 |                                 |                                           |
| 11/02/2026 14:28:15                                                                                                                                                                                                                                                    | RECURSO REGISTRADO              | CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ANEXADO.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                           |
| 14/02/2026 07:17:02                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO      | JAVA CONSTRUTORA LTDA                     |
| Nome do arquivo: RECURSO - TANQUE NOVO.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/095e0af6dbf5455d899ad9af319cbda0.pdf)                                                                                                                                  |                                 |                                           |
| 14/02/2026 07:17:07                                                                                                                                                                                                                                                    | RECURSO REGISTRADO              | JAVA CONSTRUTORA LTDA                     |
| Segue peça                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                           |
| 17/02/2026 00:00:04                                                                                                                                                                                                                                                    | RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES       |                                           |
| 19/02/2026 08:46:54                                                                                                                                                                                                                                                    | NOTIFICAÇÃO                     | SISTEMA                                   |
| O condutor alterou o fim recebimento de contrarrrazões para o lote 1 para 24/02/2026 00:00.                                                                                                                                                                            |                                 |                                           |
| 19/02/2026 08:47:22                                                                                                                                                                                                                                                    | NOTIFICAÇÃO                     | SISTEMA                                   |
| O condutor alterou o fim recebimento de contrarrrazões para o lote 1 para 23/02/2026 23:59.                                                                                                                                                                            |                                 |                                           |
| 19/02/2026 08:51:21                                                                                                                                                                                                                                                    | MENSAGEM                        | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                     |
| Prazo de contrarrrazões alterado, em virtude do Decreto Municipal 004/2026, onde estabelece os Feriados e Pontos Facultativos para o Exercício de 2026.                                                                                                                |                                 |                                           |
| 20/02/2026 10:42:19                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E                   |
| Nome do arquivo: Contrarrazão Recurso - Caribé.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/cb6d587d05604e509371f5d842d3ea51.pdf)                                                                                                                     |                                 |                                           |
| 20/02/2026 10:42:29                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRA-RAZÃO REGISTRADA         | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E                   |
| Contra razão                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                           |
| 20/02/2026 10:42:42                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E                   |
| Nome do arquivo: Contrarrazão Recurso - java.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/ac6b362e26d14ff4a4d6a20ca7471f46.pdf)                                                                                                                       |                                 |                                           |
| 20/02/2026 10:42:55                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRA-RAZÃO REGISTRADA         | ESTRUTURA CONSTRUÇOES E                   |
| Contra razão                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                           |
| 23/02/2026 23:59:00                                                                                                                                                                                                                                                    | JULGAMENTO DE RECURSOS          |                                           |
| 26/02/2026 13:13:34                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO   | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                     |
| Nome do arquivo: Decisao_-_Pregoeira_-_CE_001_ assinado.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/368bbe95e35a44899d97eec5fa788390.pdf)                                                                                                        |                                 |                                           |
| 26/02/2026 13:13:47                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO   | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                     |
| Nome do arquivo: Decisão da Autoridade Competente.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/42b4f4e0e9a54fa5906e7fa1b2c5b32e.pdf)                                                                                                              |                                 |                                           |
| 26/02/2026 13:16:20                                                                                                                                                                                                                                                    | RECURSO JULGADO                 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                     |
| Ante o exposto, esta Agente de Contratação conhece dos recursos, posto que interpostos tempestivamente, para, no mérito, decidir:                                                                                                                                      |                                 |                                           |
| a) julgar improcedentes os recursos das empresas licitantes CABIRÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e JAVA CONSTRUTORA LTDA, mantendo-se a decisão prolatada que declara a empresa ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI habilitada e vencedora do certame; |                                 |                                           |
| b) com base na determinação do artigo 165, § 2º, da Lei 14.133/21, remeto os autos do processo licitatório à autoridade superior para análise e decisão.                                                                                                               |                                 |                                           |
| 26/02/2026 13:17:29                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO   | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                     |
| Nome do arquivo: Decisao_-_Pregoeira_-_CE_001_ assinado.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/91b972e68e3843f5a89739c38ee037d8.pdf)                                                                                                        |                                 |                                           |
| 26/02/2026 13:17:44                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO   | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                     |
| Nome do arquivo: Decisão da Autoridade Competente.pdf<br>(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/122ac09af8fa47739aaca4662bb394cd.pdf)                                                                                                              |                                 |                                           |

MUNICIPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

26/02/2026 13:17:46 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ante o exposto, esta Agente de Contratação conhece dos recursos, posto que interpostos tempestivamente, para, no mérito, decidir:

- a) julgar improcedentes os recursos das empresas licitantes CABIRÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e JAVA CONSTRUTORA LTDA, mantendo-se a decisão prolatada que declara a empresa ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI habilitada e vencedora do certame;  
b) com base na determinação do artigo 165, § 2º, da Lei 14.133/21, remeto os autos do processo licitatório à autoridade superior para análise e decisão.

26/02/2026 13:18:50 EM ADJUDICAÇÃO

27/02/2026 08:00:39 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
Processo Administrativo Nº 058/2026  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA  
Data de Publicação: 22/01/2026 10:41:57

LOTE 1 - ADJUDICADO - 27/02/2026 08:00:39

Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|                                                                                                                                           |                           |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Item: 1                                                                                                                                   | Unidade: UN               | Marca: Engenharia         | Modelo: |
| Descrição: Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia |                           |                           |         |
| Quantidade: 1                                                                                                                             | Valor Unit.: 2.770.000,00 | Valor Total: 2.770.000,00 |         |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                      | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 ESTRUTURA CONSTRUÇOES E         | 592 | 15.246.908/0001-57 | 2.799.999,93   | 2.770.000,00 |         | Sim |
| 2 PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 797 | 27.594.624/0001-30 | 2.772.000,00   | 2.772.000,00 | 0,07    | Não |
| 3 800-D ENGENHARIA LTDA           | 725 | 02.214.613/0001-57 | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 1,01    | Não |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| CARIBÉ CONSTRUÇÕES E           | 031 | 38.493.385/0001-49 | 2.128.000,00   | 2.128.000,00 |         | Sim |
| JAVA CONSTRUTORA LTDA          | 904 | 43.108.172/0001-96 | 2.600.000,00   | 2.600.000,00 | 22,1805 | Sim |
| CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 599 | 10.406.992/0001-05 | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 7,6923  | Não |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO  
TANQUE NOVO-BA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
Processo Administrativo Nº 058/2026  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA  
Data de Publicação: 22/01/2026 10:41:57

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 27/02/2026 08:00:48  
Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|                                                                                                                                           |                           |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Item: 1                                                                                                                                   | Unidade: UN               | Marca: Engenharia         | Modelo: |
| Descrição: Construção de 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – SUB 50 na sede do Município de Tanque Novo - Bahia |                           |                           |         |
| Quantidade: 1                                                                                                                             | Valor Unit.: 2.770.000,00 | Valor Total: 2.770.000,00 |         |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                      | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 ESTRUTURA CONSTRUÇOES E         | 592 | 15.246.908/0001-57 | 2.799.999,93   | 2.770.000,00 |         | Sim |
| 2 PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 797 | 27.594.624/0001-30 | 2.772.000,00   | 2.772.000,00 | 0,07    | Não |
| 3 800-D ENGENHARIA LTDA           | 725 | 02.214.613/0001-57 | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 1,01    | Não |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| CARIBÉ CONSTRUÇÕES E           | 031 | 38.493.385/0001-49 | 2.128.000,00   | 2.128.000,00 |         | Sim |
| JAVA CONSTRUTORA LTDA          | 904 | 43.108.172/0001-96 | 2.600.000,00   | 2.600.000,00 | 22,1805 | Sim |
| CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 599 | 10.406.992/0001-05 | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 7,6923  | Não |

AUTORIDADE: PAULO RICARDO BONFIM CARNEIRO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO  
56000004428/2025

Nº TransfereGOV  
039068/2025

PROPORLENTE / TOMADOR  
Prefeitura Municipal de Tanque Novo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS

LOCALIDADE SINAPI  
SALVADOR

DATA BASE  
04-25 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE  
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV

MUNICÍPIO / UF  
Tanque Novo - Bahia

BDI 1  
25,00%

BDI 2  
0,00%

BDI 3  
0,00%

| Item                                         | Fonte      | Código      | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |            |             |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         |                                | 2.770.000,00      |    |
| 1.                                           |            |             | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - MCMV NOVO PAC                                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | 2.770.000,00      |    |
| 1.1.                                         |            |             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 45.550,27         |    |
| 1.1.0.1.                                     | SINAPI     | 103689      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS                                                                                                        | M2      | 6,00       | 441,69                         | BDI 1   | 552,11                         | 3.312,66          | RA |
| 1.1.0.2.                                     | Composição | 00056/ORSE  | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos                                                                                                                                    | UN      | 1,00       | 15.500,00                      | BDI 1   | 19.375,00                      | 19.375,00         | RA |
| 1.1.0.3.                                     | Composição | 10184/ORSE  | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novo                                                                                                               | UN      | 1,00       | 18.290,09                      | BDI 1   | 22.862,61                      | 22.862,61         | RA |
| 1.2.                                         |            |             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 106.884,53        |    |
| 1.2.0.1.                                     | Composição | PMSB - 001  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                             | MÊS     | 14,00      | 6.107,69                       | BDI 1   | 7.634,61                       | 106.884,53        | RA |
| 1.3.                                         |            |             | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         | -                              | 430.610,45        |    |
| 1.3.0.1.                                     | SINAPI     | 99059       | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024                                                                                     | M       | 700,00     | 70,02                          | BDI 1   | 87,53                          | 61.271,00         | RA |
| 1.3.0.2.                                     | Composição | 6081/SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                 | M3      | 394,27     | 53,68                          | BDI 1   | 67,10                          | 26.455,49         | RA |
| 1.3.0.3.                                     | SINAPI     | 105564      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2024 | M3      | 394,27     | 6,71                           | BDI 1   | 8,39                           | 3.307,90          | RA |
| 1.3.0.4.                                     | SINAPI     | 97083       | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021                                                                    | M2      | 1.300,00   | 3,81                           | BDI 1   | 4,76                           | 6.188,00          | RA |
| 1.3.0.5.                                     | SINAPI     | 100324      | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF. 01/2024                                                                   | M3      | 36,60      | 203,43                         | BDI 1   | 254,29                         | 9.307,00          | RA |
| 1.3.0.6.                                     | SINAPI     | 97113       | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022                                                                                                                                 | M2      | 918,20     | 2,41                           | BDI 1   | 3,01                           | 2.763,80          | RA |
| 1.3.0.7.                                     | SINAPI     | 92760       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                                                                    | KG      | 3.685,63   | 13,16                          | BDI 1   | 16,45                          | 60.628,60         | RA |
| 1.3.0.8.                                     | SINAPI     | 92761       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                                                                    | KG      | 4.366,53   | 12,08                          | BDI 1   | 15,10                          | 65.934,62         | RA |
| 1.3.0.9.                                     | SINAPI     | 92762       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                                                                   | KG      | 361,80     | 10,64                          | BDI 1   | 13,30                          | 4.811,93          | RA |
| 1.3.0.10.                                    | SINAPI     | 97086       | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021                                                                    | M2      | 103,00     | 146,32                         | BDI 1   | 182,90                         | 18.838,73         | RA |

PMv3.13

1 / 10



Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                    |                 |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONTRUÇÃO DE 20 CASAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR   | DATA BASE<br>04-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | MUNICÍPIO / UF<br>Tanque Novo - Bahia              | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                         | Fonte      | Código    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |              |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                |                   | 2.770.000,00 |
| 1.3.0.11.                                    | SINAPI     | 97096     | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021                                                                                                                                  | M3      | 137,73     | 660,73                         | BDI 1   | 825,91                         | 113.752,58        | RA           |
| 1.3.0.12.                                    | Composição | 9443/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RADIER                                                                                                                            | M2      | 918,20     | 49,97                          | BDI 1   | 62,46                          | 57.350,80         | RA           |
| 1.4.                                         |            |           | SUPRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | 280.808,62        |              |
| 1.4.0.1.                                     | SINAPI     | 92759     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                | KG      | 106,53     | 14,36                          | BDI 1   | 17,95                          | 1.912,21          | RA           |
| 1.4.0.2.                                     | SINAPI     | 92760     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                | KG      | 120,34     | 13,16                          | BDI 1   | 16,45                          | 1.979,58          | RA           |
| 1.4.0.3.                                     | SINAPI     | 92761     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                | KG      | 692,00     | 12,08                          | BDI 1   | 15,10                          | 10.449,20         | RA           |
| 1.4.0.4.                                     | SINAPI     | 92762     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                               | KG      | 1.944,93   | 10,64                          | BDI 1   | 13,30                          | 25.867,56         | RA           |
| 1.4.0.5.                                     | SINAPI     | 89993     | GRauteamento vertical em alvenaria estrutural. AF_ 09/2021                                                                                                                                                                                                  | M3      | 16,00      | 1.185,45                       | BDI 1   | 1.481,81                       | 23.708,94         | RA           |
| 1.4.0.6.                                     | SINAPI     | 101964    | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_ 11/2020                                                                                             | M2      | 1.012,80   | 171,32                         | BDI 1   | 214,15                         | 216.891,13        | RA           |
| 1.5.                                         |            |           | PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 410.509,53        |              |
| 1.5.1.                                       |            |           | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 261.424,53        |              |
| 1.5.1.1.                                     | SINAPI     | 89470     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_ 10/2022                                                                                                                         | M2      | 2.264,20   | 92,37                          | BDI 1   | 115,46                         | 261.424,53        | RA           |
| 1.5.2.                                       |            |           | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | 73.080,00         |              |
| 1.5.2.1.                                     | SINAPI     | 91341     | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                                                                                     | M2      | 67,20      | 445,69                         | BDI 1   | 557,11                         | 37.437,80         | RA           |
| 1.5.2.2.                                     | SINAPI     | 94569     | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 | M2      | 10,00      | 409,97                         | BDI 1   | 512,46                         | 5.124,60          | RA           |

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                     |                 |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR   | DATA BASE<br>04-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | MUNICÍPIO / UF<br>Tanque Novo - Bahia               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                         | Fonte      | Código    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                | 2.770.000,00      |    |
| 1.5.2.3.                                     | SINAPI     | 94570     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 | M2      | 115,20     | 211,93                         | BDI 1   | 264,91                         | 30.517,60         | RA |
| 1.5.3.                                       |            |           | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | 76.005,00         |    |
| 1.5.3.1.                                     | SINAPI     | 100690    | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                      | UN      | 60,00      | 1.013,40                       | BDI 1   | 1.266,75                       | 76.005,00         | RA |
| 1.6.                                         |            |           | COBERTURA E PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | 290.694,69        |    |
| 1.6.1.                                       |            |           | TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 277.665,55        |    |
| 1.6.1.1.                                     | SINAPI     | 92539     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                                                      | M2      | 1.294,20   | 81,34                          | BDI 1   | 101,68                         | 131.594,27        | RA |
| 1.6.1.2.                                     | SINAPI     | 100379    | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                         | M2      | 1.294,20   | 41,37                          | BDI 1   | 51,71                          | 66.923,07         | RA |
| 1.6.1.3.                                     | SINAPI     | 94442     | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                                                                                                                   | M2      | 1.294,20   | 31,99                          | BDI 1   | 39,99                          | 51.755,07         | RA |
| 1.6.1.4.                                     | SINAPI     | 94221     | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                                                                     | M       | 142,00     | 27,82                          | BDI 1   | 34,78                          | 4.938,74          | RA |
| 1.6.1.5.                                     | Composição | 208/ORSE  | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar                                                                                                                                                                                                            | M2      | 1.294,20   | 13,88                          | BDI 1   | 17,35                          | 22.454,40         | RA |
| 1.6.2.                                       |            |           | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | 13.029,14         |    |
| 1.6.2.1.                                     | Composição | 9443/ORSE | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos                                                                                                                                                                                                                                           | M2      | 208,60     | 49,97                          | BDI 1   | 62,46                          | 13.029,14         | RA |
| 1.7.                                         |            |           | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              | 273.125,80        |    |
| 1.7.1.                                       |            |           | REVESTIMENTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 152.349,73        |    |
| 1.7.1.1.                                     | SINAPI     | 87878     | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022                                                                                                                                                     | M2      | 2.419,40   | 5,54                           | BDI 1   | 6,93                           | 16.766,46         | RA |
| 1.7.1.2.                                     | SINAPI     | 87882     | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022                                                                                                               | M2      | 883,00     | 5,94                           | BDI 1   | 7,43                           | 6.560,67          | RA |

PMv3.13

3 / 10



Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO  
5600004428/2025

Nº TransfereGOV  
039068/2025

PROPOSITANTE / TOMADOR  
Prefeitura Municipal de Tanque Novo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS

LOCALIDADE SINAPI  
SALVADOR

DATA BASE  
04-25 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE  
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV

MUNICÍPIO / UF  
Tanque Novo - Bahia

BDI 1  
25,00%

BDI 2  
0,00%

BDI 3  
0,00%

| Item                                         | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |        |        |                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                | 2.770.000,00      |    |
| 1.7.1.3.                                     | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024 | M2      | 1.904,00   | 26,96                          | BDI 1   | 33,70                          | 64.164,80         | RA |
| 1.7.1.4.                                     | SINAPI | 87535  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024   | M2      | 515,40     | 37,10                          | BDI 1   | 46,38                          | 23.904,27         | RA |
| 1.7.1.5.                                     | SINAPI | 90408  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024                                                 | M2      | 883,00     | 37,10                          | BDI 1   | 46,38                          | 40.953,53         | RA |
| 1.7.2.                                       |        |        | FORRO EM PLACAS DE GESSO                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 5.605,80          |    |
| 1.7.2.1.                                     | SINAPI | 96109  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 08/2023 PS                                                                                                      | M2      | 79,20      | 56,62                          | BDI 1   | 70,78                          | 5.605,80          | RA |
| 1.7.3.                                       |        |        | REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDES                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | 41.288,67         |    |
| 1.7.3.1.                                     | SINAPI | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE                        | M2      | 515,40     | 64,09                          | BDI 1   | 80,11                          | 41.288,67         | RA |
| 1.7.4.                                       |        |        | REVESTIMENTOS EXTERNOS                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 73.881,60         |    |
| 1.7.4.1.                                     | SINAPI | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022                             | M2      | 1.818,40   | 5,54                           | BDI 1   | 6,93                           | 12.601,53         | RA |
| 1.7.4.2.                                     | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024 | M2      | 1.818,40   | 26,96                          | BDI 1   | 33,70                          | 61.280,07         | RA |
| 1.8.                                         |        |        | PINTURA                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | 162.692,21        |    |
| 1.8.1.                                       |        |        | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 62.508,28         |    |
| 1.8.1.1.                                     | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023                                                                                                 | M2      | 1.904,00   | 3,96                           | BDI 1   | 4,95                           | 9.424,80          | RA |
| 1.8.1.2.                                     | SINAPI | 88495  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023                                                                                 | M2      | 1.904,00   | 11,87                          | BDI 1   | 14,84                          | 28.255,34         | RA |
| 1.8.1.3.                                     | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                    | M2      | 1.904,00   | 10,43                          | BDI 1   | 13,04                          | 24.828,14         | RA |
| 1.8.2.                                       |        |        | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 79.318,60         |    |
| 1.8.2.1.                                     | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023                                                                                                 | M2      | 1.818,40   | 3,96                           | BDI 1   | 4,95                           | 9.001,07          | RA |
| 1.8.2.2.                                     | SINAPI | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF. 03/2024                                                                                    | M2      | 1.818,40   | 20,50                          | BDI 1   | 25,63                          | 46.605,60         | RA |
| 1.8.2.3.                                     | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                    | M2      | 1.818,40   | 10,43                          | BDI 1   | 13,04                          | 23.711,93         | RA |
| 1.8.3.                                       |        |        | PINTURA TETO                                                                                                                                                               |         |            |                                |         | -                              | 20.865,33         |    |

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO  
5600004428/2025

Nº TransfereGOV  
039068/2025

PROponente / Tomador  
Prefeitura Municipal de Tanque Novo

Apelido do Empreendimento  
CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS

Localidade SINAPI  
SALVADOR

Data Base  
04-25 (N DES.)

Descrição do Lote  
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV

Município / UF  
Tanque Novo - Bahia

BDI 1  
25,00%

BDI 2  
0,00%

BDI 3  
0,00%

| Item                                         | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |        |        |                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                | 2.770.000,00      |    |
| 1.8.3.1.                                     | SINAPI | 88484  | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                               | M2      | 883,00     | 5,72                           | BDI 1   | 7,15                           | 6.313,47          | RA |
| 1.8.3.2.                                     | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                   | M2      | 883,00     | 13,18                          | BDI 1   | 16,48                          | 14.551,86         | RA |
| 1.9.                                         |        |        | PISOS                                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | 135.115,21        |    |
| 1.9.1.                                       |        |        | PISOS CIMENTADOS                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              | 43.156,13         |    |
| 1.9.1.1.                                     | SINAPI | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024                                              | M2      | 327,00     | 41,83                          | BDI 1   | 52,29                          | 17.098,80         | RA |
| 1.9.1.2.                                     | SINAPI | 88476  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021                                                       | M2      | 883,00     | 23,61                          | BDI 1   | 29,51                          | 26.057,33         | RA |
| 1.9.2.                                       |        |        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO                                                                                                                       |         |            |                                |         | -                              | 64.061,67         |    |
| 1.9.2.1.                                     | SINAPI | 87250  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023. PE      | M2      | 883,00     | 58,04                          | BDI 1   | 72,55                          | 64.061,67         | RA |
| 1.9.3.                                       |        |        | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 27.897,41         |    |
| 1.9.3.1.                                     | SINAPI | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020                                                                                       | M       | 32,00      | 97,26                          | BDI 1   | 121,58                         | 3.890,54          | RA |
| 1.9.3.2.                                     | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020                                                  | M       | 116,00     | 117,12                         | BDI 1   | 146,40                         | 16.982,40         | RA |
| 1.9.3.3.                                     | SINAPI | 88649  | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023                                                           | M       | 688,00     | 8,17                           | BDI 1   | 10,21                          | 7.024,47          | RA |
| 1.10.                                        |        |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | 209.281,41        |    |
| 1.10.1.                                      |        |        | CABOS E ELETRODUTOS                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 105.424,21        |    |
| 1.10.1.1.                                    | SINAPI | 91914  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN      | 80,00      | 19,84                          | BDI 1   | 24,80                          | 1.984,00          | RA |
| 1.10.1.2.                                    | SINAPI | 91867  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                 | M       | 364,20     | 9,98                           | BDI 1   | 12,48                          | 4.545,20          | RA |
| 1.10.1.3.                                    | SINAPI | 91845  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023    | M       | 2.884,00   | 8,03                           | BDI 1   | 10,04                          | 28.955,34         | RA |
| 1.10.1.4.                                    | SINAPI | 91936  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                               | UN      | 180,00     | 18,58                          | BDI 1   | 23,23                          | 4.181,40          | RA |
| 1.10.1.5.                                    | SINAPI | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                       | M       | 1.786,00   | 3,20                           | BDI 1   | 4,00                           | 7.144,00          | RA |
| 1.10.1.6.                                    | SINAPI | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                       | M       | 5.536,00   | 4,62                           | BDI 1   | 5,78                           | 31.998,07         | RA |

PMv3.13

5 / 10





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                     |                 |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR   | DATA BASE<br>04-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | MUNICÍPIO / UF<br>Tanque Novo - Bahia               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                         | Fonte      | Código     | Descrição                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |              |
|----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |            |            |                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   |                      | 2.770.000,00 |
| 1.10.1.7.                                    | SINAPI     | 91930      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                             | M       | 228,00     | 9,92                              | BDI 1      | 12,40                             | 2.827,20             | RA           |
| 1.10.1.8.                                    | SINAPI     | 92982      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                  | M       | 1.098,80   | 17,32                             | BDI 1      | 21,65                             | 23.789,00            | RA           |
| 1.10.2.                                      |            |            | ACABAMENTOS ELÉTRICOS E DISJUNTORES                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 103.857,20           |              |
| 1.10.2.1.                                    | SINAPI     | 92000      | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                          | UN      | 140,00     | 30,42                             | BDI 1      | 38,03                             | 5.324,20             | RA           |
| 1.10.2.2.                                    | SINAPI     | 91996      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                          | UN      | 160,00     | 34,83                             | BDI 1      | 43,54                             | 6.966,40             | RA           |
| 1.10.2.3.                                    | SINAPI     | 91992      | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                           | UN      | 60,00      | 46,26                             | BDI 1      | 57,83                             | 3.469,80             | RA           |
| 1.10.2.4.                                    | SINAPI     | 91953      | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                               | UN      | 140,00     | 29,15                             | BDI 1      | 36,44                             | 5.101,60             | RA           |
| 1.10.2.5.                                    | SINAPI     | 98307      | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                                                                                               | UN      | 20,00      | 37,40                             | BDI 1      | 46,75                             | 935,00               | RA           |
| 1.10.2.6.                                    | SINAPI     | 98308      | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                                                                                         | UN      | 20,00      | 26,45                             | BDI 1      | 33,06                             | 661,20               | RA           |
| 1.10.2.7.                                    | Composição | 12657/ORSE | Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial                                                                                          | UN      | 20,00      | 18,45                             | BDI 1      | 23,06                             | 461,20               | RA           |
| 1.10.2.8.                                    | SINAPI     | 93653      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                             | UN      | 100,00     | 11,58                             | BDI 1      | 14,48                             | 1.448,00             | RA           |
| 1.10.2.9.                                    | SINAPI     | 93654      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                             | UN      | 20,00      | 12,32                             | BDI 1      | 15,40                             | 308,00               | RA           |
| 1.10.2.10.                                   | SINAPI     | 93656      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                             | UN      | 20,00      | 13,72                             | BDI 1      | 17,15                             | 343,00               | RA           |
| 1.10.2.11.                                   | SINAPI     | 93666      | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                               | UN      | 40,00      | 74,40                             | BDI 1      | 93,00                             | 3.720,00             | RA           |
| 1.10.2.12.                                   | Composição | 07996/ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref. SSM1 312-OMB, Siemens ou similar                                                        | UN      | 20,00      | 299,98                            | BDI 1      | 374,98                            | 7.499,60             | RA           |
| 1.10.2.13.                                   | Composição | 13150/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v                                                                                                            | UN      | 20,00      | 68,82                             | BDI 1      | 86,03                             | 1.720,60             | RA           |
| 1.10.2.14.                                   | SINAPI     | 103782     | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024                                                                   | UN      | 180,00     | 30,80                             | BDI 1      | 38,50                             | 6.930,00             | RA           |
| 1.10.2.15.                                   | SINAPI     | 101875     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN      | 20,00      | 367,52                            | BDI 1      | 459,40                            | 9.188,00             | RA           |
| 1.10.2.16.                                   | SINAPI     | 101502     | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS                   | UN      | 20,00      | 1.991,22                          | BDI 1      | 2.489,03                          | 49.780,60            | RA           |
| 1.11.                                        |            |            | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 54.550,13            |              |

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                     |                 |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR   | DATA BASE<br>04-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | MUNICÍPIO / UF<br>Tanque Novo - Bahia               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                         | Fonte      | Código    | Descrição                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |            |           |                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                | 2.770.000,00      |    |
| 1.11.0.1.                                    | SINAPI     | 95648     | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024 | UN      | 20,00      | 584,25                         | BDI 1   | 730,31                         | 14.606,20         | RA |
| 1.11.0.2.                                    | SINAPI     | 102622    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021                                     | UN      | 20,00      | 588,55                         | BDI 1   | 735,69                         | 14.713,80         | RA |
| 1.11.0.3.                                    | SINAPI     | 89401     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                  | M       | 446,40     | 11,30                          | BDI 1   | 14,13                          | 6.307,60          | RA |
| 1.11.0.4.                                    | SINAPI     | 89402     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                  | M       | 134,20     | 13,00                          | BDI 1   | 16,25                          | 2.180,74          | RA |
| 1.11.0.5.                                    | SINAPI     | 89447     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                | M       | 175,40     | 9,82                           | BDI 1   | 12,28                          | 2.153,93          | RA |
| 1.11.0.6.                                    | SINAPI     | 89448     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                | M       | 112,80     | 14,93                          | BDI 1   | 18,66                          | 2.104,86          | RA |
| 1.11.0.7.                                    | SINAPI     | 94688     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                                                       | UN      | 100,00     | 6,92                           | BDI 1   | 8,65                           | 865,00            | RA |
| 1.11.0.8.                                    | SINAPI     | 94690     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                                                       | UN      | 20,00      | 11,09                          | BDI 1   | 13,86                          | 277,20            | RA |
| 1.11.0.9.                                    | SINAPI     | 94692     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                                                       | UN      | 20,00      | 18,46                          | BDI 1   | 23,08                          | 461,60            | RA |
| 1.11.0.10.                                   | SINAPI     | 94672     | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024               | UN      | 260,00     | 5,98                           | BDI 1   | 7,48                           | 1.944,80          | RA |
| 1.11.0.11.                                   | SINAPI     | 89352     | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                           | UN      | 20,00      | 37,08                          | BDI 1   | 46,35                          | 927,00            | RA |
| 1.11.0.12.                                   | SINAPI     | 89353     | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                           | UN      | 80,00      | 41,09                          | BDI 1   | 51,36                          | 4.108,80          | RA |
| 1.11.0.13.                                   | SINAPI     | 94495     | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                             | UN      | 20,00      | 63,38                          | BDI 1   | 79,23                          | 1.584,60          | RA |
| 1.11.0.14.                                   | SINAPI     | 89985     | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                       | UN      | 20,00      | 92,56                          | BDI 1   | 115,70                         | 2.314,00          | RA |
| 1.12.                                        |            |           | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 233.080,66        |    |
| 1.12.1.                                      |            |           | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PONTOS/ CAIXAS/ DISTRIBUIÇÃO                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 70.150,26         |    |
| 1.12.1.1.                                    | Composição | 4717/ORSE | Caixa de gordura em pvc 300mm                                                                                                                                     | UN      | 20,00      | 436,06                         | BDI 1   | 545,08                         | 10.901,60         | RA |
| 1.12.1.2.                                    | SINAPI     | 97897     | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020                                                     | UN      | 60,00      | 466,38                         | BDI 1   | 582,98                         | 34.978,80         | RA |
| 1.12.1.3.                                    | SINAPI     | 89707     | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                 | UN      | 20,00      | 46,58                          | BDI 1   | 58,23                          | 1.164,60          | RA |

PMv3.13

7 / 10



Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                     |                 |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR   | DATA BASE<br>04-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | MUNICÍPIO / UF<br>Tanque Novo - Bahia               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                         | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |        |        |                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | 2.770.000,00      |    |
| 1.12.1.4.                                    | SINAPI | 89495  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022                                      | UN      | 20,00      | 16,78                          | BDI 1   | 20,98                          | 419,60            | RA |
| 1.12.1.5.                                    | SINAPI | 89728  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN      | 60,00      | 12,83                          | BDI 1   | 16,04                          | 962,40            | RA |
| 1.12.1.6.                                    | SINAPI | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022      | UN      | 20,00      | 10,69                          | BDI 1   | 13,36                          | 267,20            | RA |
| 1.12.1.7.                                    | SINAPI | 89802  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022           | UN      | 20,00      | 9,56                           | BDI 1   | 11,95                          | 239,00            | RA |
| 1.12.1.8.                                    | SINAPI | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022      | UN      | 40,00      | 10,52                          | BDI 1   | 13,15                          | 526,00            | RA |
| 1.12.1.9.                                    | SINAPI | 89801  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022           | UN      | 80,00      | 8,97                           | BDI 1   | 11,21                          | 896,80            | RA |
| 1.12.1.10.                                   | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022     | UN      | 20,00      | 26,36                          | BDI 1   | 32,95                          | 659,00            | RA |
| 1.12.1.11.                                   | SINAPI | 89848  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                           | M       | 362,80     | 26,13                          | BDI 1   | 32,66                          | 11.849,06         | RA |
| 1.12.1.12.                                   | SINAPI | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                  | M       | 113,00     | 22,11                          | BDI 1   | 27,64                          | 3.123,33          | RA |
| 1.12.1.13.                                   | SINAPI | 89798  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022                                       | M       | 173,40     | 11,43                          | BDI 1   | 14,29                          | 2.477,87          | RA |
| 1.12.1.14.                                   | SINAPI | 104352 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022                  | UN      | 20,00      | 36,47                          | BDI 1   | 45,59                          | 911,80            | RA |
| 1.12.1.15.                                   | SINAPI | 89825  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022                   | UN      | 40,00      | 15,46                          | BDI 1   | 19,33                          | 773,20            | RA |
| 1.12.2.                                      |        |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TRATAMENTO                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 162.930,40        |    |
| 1.12.2.1.                                    | SINAPI | 98094  | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF. 12/2020    | UN      | 20,00      | 2.670,34                       | BDI 1   | 3.337,93                       | 66.758,60         | RA |

PMv3.13

8 / 10



Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                     |                 |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR   | DATA BASE<br>04-25 (N DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | MUNICÍPIO / UF<br>Tanque Novo - Bahia               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                         | Fonte      | Código      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |              |
|----------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |            |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   | 2.770.000,00 |
| 1.12.2.2.                                    | SINAPI     | 98082       | TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                                           | UN      | 20,00      | 3.846,87                       | BDI 1   | 4.808,59                       | 96.171,80         | RA           |
| 1.13.                                        |            |             | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 64.062,66         |              |
| 1.13.0.1.                                    | SINAPI     | 86888       | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                           | UN      | 20,00      | 516,05                         | BDI 1   | 645,06                         | 12.901,20         | RA           |
| 1.13.0.2.                                    | SINAPI     | 86943       | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN      | 20,00      | 268,40                         | BDI 1   | 335,50                         | 6.710,00          | RA           |
| 1.13.0.3.                                    | SINAPI     | 100860      | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                | UN      | 20,00      | 108,38                         | BDI 1   | 135,48                         | 2.709,60          | RA           |
| 1.13.0.4.                                    | Composição | 02140/ORSE  | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.                                                                                              | UN      | 20,00      | 348,99                         | BDI 1   | 436,24                         | 8.724,80          | RA           |
| 1.13.0.5.                                    | SINAPI     | 86930       | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                  | UN      | 20,00      | 339,67                         | BDI 1   | 424,59                         | 8.491,80          | RA           |
| 1.13.0.6.                                    | SINAPI     | 100868      | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                      | UN      | 42,00      | 312,61                         | BDI 1   | 390,76                         | 16.411,92         | RA           |
| 1.13.0.7.                                    | SINAPI     | 100875      | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                         | UN      | 6,00       | 909,75                         | BDI 1   | 1.137,19                       | 6.823,14          | RA           |
| 1.13.0.8.                                    | Cotação    | 04275/ORSE  | Placa de sinalização em acrílico, 0,30 x 0,12 m, informando a Alvenaria Estrutural como sistema construtivo                                                                                                                                | UN      | 20,00      | 51,61                          | BDI 1   | 64,51                          | 1.290,20          | RA           |
| 1.14.                                        |            |             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | 3.119,40          |              |
| 1.14.1.                                      |            |             | LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | 3.119,40          |              |
| 1.14.1.1.                                    | Composição | 02450/ORSE  | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                              | M2      | 1.012,80   | 2,46                           | BDI 1   | 3,08                           | 3.119,40          | RA           |
| 1.15.                                        |            |             | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         | -                              | 69.914,43         |              |
| 1.15.1.                                      |            |             | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         | -                              | 69.914,43         |              |
| 1.15.1.1.                                    | SINAPI     | 94273       | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024                                                     | M       | 280,00     | 40,67                          | BDI 1   | 50,84                          | 14.235,20         | RA           |
| 1.15.1.2.                                    | SINAPI     | 94287       | EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024                                                                                                                           | M       | 280,00     | 36,26                          | BDI 1   | 45,33                          | 12.692,40         | RA           |
| 1.15.1.3.                                    | SINAPI     | 94990       | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022                                                                                            | M3      | 24,50      | 877,35                         | BDI 1   | 1.096,69                       | 26.868,90         | RA           |
| 1.15.1.4.                                    | Composição | 6081/SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)                                                                                                                                                                            | M3      | 42,00      | 53,68                          | BDI 1   | 67,10                          | 2.818,20          | RA           |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                                |                                                                   |                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000004428/2025 | Nº TransfereGOV<br>039068/2025 | PROponente / Tomador<br>Prefeitura Municipal de Tanque Novo       | Apelido do Empreendimento<br>CONTRUÇÃO DE 20 CASAS |
| Localidade SINAPI<br>SALVADOR   | Data Base<br>04-25 (N DES.)    | Descrição do Lote<br>CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV | Município / UF<br>Tanque Novo - Bahia              |
|                                 |                                | BDI 1<br>25,00%                                                   | BDI 2<br>0,00%                                     |
|                                 |                                | BDI 3<br>0,00%                                                    |                                                    |

| Item                                         | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |              |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV |        |        |                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   |                      | 2.770.000,00 |
| 1.15.1.5.                                    | SINAPI | 105561 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3      | 42,00      | 8,85                              | BDI 1      | 11,06                             | 464,53               | RA           |
| 1.15.1.6.                                    | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                                | M2      | 70,00      | 146,69                            | BDI 1      | 183,36                            | 12.835,20            | RA           |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tanque Novo - Bahia  
Local  
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026  
Data

Fabício Matos Santos  
Eng. Civil  
CREA: 052052391-1

Eudes Matos Dias  
Estrutura Construções e Empreendimentos EIRELI  
CNPJ: 15.246.908/0001-57  
Eudes Matos Dias – Sócio Proprietário

PMv3.13

10 / 10

Autenticação: 1FD7AC337C-707E0073BC-C8D53CF90A-DCCC7F1E48 | Edição: 872